



ПТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП «Водоканал»
 Г.А. Овчинникова
 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1	2	3	4	5
Наименование конструктивных элементов	Един. измер.	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
1 на капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС № 2 до очистных сооружений микрорайона № 2 г. Дорогобужа, ул. Дворецкого д.140	1000 м3	0.378	1.ЕС1-01004-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	
	100 м	1.15	2.ЕР66-02-6 Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм	
	100 м3	0.065	3.ЕС1-02055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	
	10 м3	1.20	4.ЕС23-01001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного под коллектор	
	1 км	0.115	5.ЕС22-01011-07 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	
	1 задвиж	7.00	6.ЕР66-26-5 Демонтаж задвижек диаметром 250 мм	
	1 задвиж	7.00	7.ЕС22-03006-07 Установка задвижек обратных чугунных диаметром 250 мм	
	1000 м3	0.378	8.ЕС1-01004-01 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1	
	1 м3	6.20	9.ЕР53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	
	1000 м2	0.60	10.ЕС1-01036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	