


СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП «Водоканал»
 Г.А. Овчинникова
 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 108
 (локальная смета)

на капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС № 2 до очистных сооружений микрорайона № 2 г. Дорогобуж ул. Дворецкого д. 140

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 505.814 тыс.руб

Средства на оплату труда: 63.362 тыс.руб

Составлен(а) в ценах 1 кв. 2014 г.

руб.

п.п.	N Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР1-01004-02 (= 1)	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	0.378 1000 м3	4836.85 62.36	4774.49 616.09	1828	24	1804 233	9.82 46.46	3.71 17.56
2	ТЕРр66-02-6 (=119)	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм	1.15 100 м	1149.79	1149.79	1322	1322		181.07	208.23
3	ТЕР1-02055-02 (= 4)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кмат = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	0.065 100 м3	1482.33 1482.33		96	96		217.35	14.13
4	ТЕР23-01001-01 (= 39)	Устройство основания песчаного под коллектор ду-250 мм	1.20 10 м3	680.16 78.00	39.29 4.33	816	94	47 5	11.73 0.44	14.08 0.53

	ду-250 мм		78.00	4.33			5	0.44	0.53	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500									
	Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150									
	Кт2 = 1.250									
5	ТЕР22-01011-07 (= 39)	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	0.115	288330.28	19933.51	33158	570	2292	588.80	67.71
		1 км		4957.70	2128.01			245	164.96	18.97
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								
		Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150								
		Кт2 = 1.250								
6	ТЕРр66-26-5 (=119)	Демонтаж задвижек диаметром 250 мм	7.00	143.40	120.41	1004	161	843	3.27	22.89
		1 задвиж		22.99	13.26			93	1.00	7.00
7	ТЕР22-03006-07 (= 39)	Установка задвижек чугунных диаметром 250 мм	7.00	1643.83	148.55	11507	268	1040	5.13	35.91
		1 задвиж		38.32	11.04			77	0.79	5.53
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								
		Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150								
		Кт2 = 1.250								
8	ТЕР1-01004-01 (= 1)	Засыпка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1	0.378	3746.43	3698.08	1416	18	1398	7.61	2.88
		1000 м3		48.35	477.20			180	35.99	13.60
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								
		Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150								
		Кт2 = 1.250								
9	ТЕРр53-16-1 (=105)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	6.20	1048.62	29.49	6501	1431	183	35.39	219.42
		1 м3		230.74	5.27			33	0.43	2.67
10	ТЕР1-01036-01 (= 1)	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	0.60	29.05	29.05	17		17		
		1000 м2			6.30			4	0.48	0.29
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								
		Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150								
		Кт2 = 1.250								

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 57665 3984 7624 46057 589

-накладные расходы руб. 3855 870 68

-сметная прибыль руб. 2403

Итого по разделу в базовых ценах руб. 63923

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 57665 3984 7624 46057 589

-накладные расходы руб. 3855 870 68

-сметная прибыль руб. 2403

Итого по смете в базовых ценах руб. 63923

Индекс на осн з/п	14.6900	58525	[2_1_6]		
Индекс на экспл. машин	5.5600	37552	[2_1_7]		
Индекс на з/п машинистов	5.5600	4837	[2_1_8]		
Индекс к стоимости материалов	5.1200	235812	[2_1_9]		
ИТОГО:		336726		58525	42389
					235812

					4837
Накладные расходы	14.6900	56630	[3_2_10]		
ИТОГО:		393356			
Сметная прибыль	14.6900	35300	[4_3_11]		
ИТОГО:		428656			
НДС к СМР	0.1800	77158	[8_7_15]		
ВСЕГО :		505814			

К ОПЛАТЕ СМР : Пятьсот пять тысяч восемьсот сорок четыре руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.3400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7300

Определитель - (= 4)

Сметная прибыль -0.3100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6100

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.6100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (=105)

Сметная прибыль -0.5600 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7300

Определитель - (=119)

Сметная прибыль -0.4000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6300

Составил
Проверил



