



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водоканал»

Г.А. Овчинникова

25 » июля 2014 года

**Техническое задание  
на капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС №2  
до очистных сооружений микрорайона №2 г. Дорогобужа ул. Дворецкого, д.140**

№ п/п	Перечень основных требований и данных	Основные требования и данные
1.	Организация заказчик:	МУП «Водоканал»
2.	Основание для производства работ:	1. Договор подряда 2. Техническое задание 3. Дефектная ведомость 4. Локальный сметный расчет
3.	Вид работ:	1. Прокладка (замена) напорного канализационного коллектора диаметром 250мм из стальных электросварочных труб. 2. Демонтаж и монтаж чугунных задвижек на действующем напорном коллекторе диаметром 250мм.
4.	Характеристика существующего трубопровода:	1. Протяженность – 115м 2. Диаметр (Ду) – 250мм 3. Материал – сталь 4. Состояние коллектора – аварийное, частичное разрушение (коррозия) металлических труб.
5.	Метод прокладки, характеристика проектируемого трубопровода, условия прокладки:	Подлежит замене участок напорного канализационного коллектора открытым способом на заболоченном участке (пойме реки Днепр) в районе жилых домов №№85-113 по ул. Дворецкого г. Дорогобуж. Демонтаж и монтаж запорных чугунных задвижек в колодцах действующего напорного коллектора диаметром 250мм в количестве 7 шт.  Характеристика стройплощадки: - проезд к площадке – от жилой застройки ул. Дворецкого; - стройплощадка расположена между жилой застройкой (дворовая часть) ул. Дворецкого и озером Каруто; - местность – пойма реки Днепр, попадает под затопление в паводок, присутствует древесно-кустарниковая растительность.
6.	Основные требования:	Все работы производятся с использование механизмов и материалов подрядчика. Для производства подрядных работ по капитальному ремонту канализационного коллектора подрядная организация должна обладать опытом и навыками ведения подобных работ в сложных условиях, а также иметь парк спецтехники для работы в сложных гидрогеологических условиях, в условиях осеннего периода и др.  Ордер (разрешение) на производство земляных работ в Отделе по строительству и архитектуре Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской области

		<p>оформляет подрядчик.</p> <p>Перед заключением договора, организация (подрядчик), которая будет производить работы по капитальному ремонту, обязана предоставить проект производства работ, в т.ч. график производства работ.</p> <p>Присоединение капитально отремонтированного трубопровода к существующей сети выполняет подрядчик.</p>
7.	Дополнительные условия:	При работе подрядной организации без НДС для оплаты НДС должны предоставляться счет-фактуры и накладные на использованные материалы и привлеченные механизмы.
8.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда:	В соответствии с действующими нормами и правилами.
9.	Сроки выполнения работ:	В течение 2 месяцев с момента перечисления аванса.
10.	Максимальная стоимость работ с НДС (18%):	<b>505 814 руб. 00 коп.</b>

Главный инженер



С.И. Краснов